



OGRODZENIE DWUFUNKCYJNE - PIŁKOCHWYT TYP 2b.
OGRODZENIE SYSTEMOWE TYPU BEKASPORT wys. 6 m
z podmurówką
skala 1:40



OGRODZENIE TYP 2b na odcinku D-A z 1 furtką szer. 150cm


FURTKA 1,5M W PIŁKOCHWYCIE TYP 2b.
OGRODZENIE SYSTEMOWE TYPU BEKASPORT wys. 6.17 m
z podmurówką
skala 1:40

D-A



OGRODZENIE TYP 2b na odcinku D-A z 1 furtką szer. 150cm

ZBROJENIE PODMURÓWKI skala 1:20



PIŁKOCHWYT TYPU 2a.
Ogrodzenie wysokości 6,17 m
Składa się z 2 poziomów paneli
o wym. 203x250cm.
Panele wykonane ze zgrzewanych
ocynkowanych prętów (min. 40g/m2) - pojedyncze pręty pionowe
i podwójne pręty poziome.
Słupy o przekroju prostokątnym 120x50x3mm ocynkowane
z obu stron i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275g/m2 z obu
stron).
Panele mocować na słupie za pomocą dostosowanych stalowych
złączek wyposażeń w plastikowe wkładki
dźwiękochłonne.

Stosować wszystkie elementy ogrodzenia cynkowane ognioowo
i malowane metodą proszkową w kolorze ral 6005 (panele min.
100 mikrometrów, słupy min. 60 mikrometrów).
Pod ogrodzeniem chodnik betonowy bez obrzeża.
-wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie

PROJEKTANT		STUDIO OGRODY			
		Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanderz			
		ul. Kłobowej Jaskółki 1a/3, 05-200 Wołomin			
INWESTOR	Urząd Dzielnicy Włanów m.st Warszawa				
	ul. Stanisława Kościł Pododęgo 11, 02-958 Warszawa				
ZADANIE	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ				
	REMONTU ISTNIEJĄCEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ I RĘCZNEJ				
	DLA ZESPOŁU SZKOŁ NR 2 PRZY UL. GUBINOWSKIEJ 28/30 W WARSZAWIE				
	dlałki ewid. nr. 71, 68/4, 68/2, 68/3 obręb 1-05-38 Warszawa fr. 85 obręb 1-05-43 Warszawa				
OPRACOWANIE	PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU				
	BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ I RĘCZNEJ				
BRANŻA	ARCHITEKTURA				
PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODOPIS			
TECHN. WOJCIECH PLESIEWICZ		ST.-330/84			
Anna Kanderz		arch. krajobrazu			
FAZA PROJEKTU		PROJEKT BUDOWALANO-WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU		OGRODZENIE DWUFUNKCYJNE - PIŁKOCHWYT TYP 2b			
DATA	MARZEC 2013		NR RYSUNKU		
SKALA	1:40		A B 1 06		
		BRANŻA		FAZA	TOM
				NUMER	