



OGRODZENIE DWUFUNKCYJNE - PIŁKOCHWYT TYP 2a.  
OGRODZENIE SYSTEMOWE TYPU BEKASPORT wys. 6,17 m  
bez podmurówki  
skala 1:40



OGRODZENIE TYP 2a na odcinku B-C z 1 bramą szer. 300cm.

WJAZD NA BOISKO

BRAMA system typu Nylofor 2D Super wys. 243 x 300 cm



PIŁKOCHWYT TYPU 2a.  
Ogrodzenie wysokości 6,17 m  
Składa się z 2 poziomów paneli  
o wym. 203x250cm.  
Panele wykonane ze zgrzewanych  
ocynkowanych prętów (min. 40g/m2) -  
pojedyncze pręty pionowe i podwójne pręty  
poziome.  
Słupy o przekroju prostokątnym 120x50x3mm  
ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min.  
grubość powłoki 275g/m2 z obu stron).  
Panele mocować na słupie za pomocą  
dostosowanych stalowych złączek  
wyposażonych w plastikowe wkładki  
dźwiękochłonne.

Stosować wszystkie elementy ogrodzenia  
cynkowane ognioowo i malowane metodą  
proszkową w kolorze ral 6005 (panele min. 100  
mikrometrów, słupy min. 60 mikrometrów).  
Pod ogrodzeniem chodnik betonowy bez  
obrzeża.

-wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie

PROJEKTANT				STUDIO OGRODY			
Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanderz				ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wolomin			
INWESTOR				Urząd Dzielnicy Wilanów m.st Warszawa			
ul. Stanisława Koszki Potockiego 11, 02-959 Warszawa							
ZADANIE				WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ			
REMONTU ISTNIEJĄCEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ I RĘCZNEJ							
DLA ZESPÓŁU SZKOŁ NR 2 PRZY UL. GUBINOWSKIEJ 28/30 W WARSZAWIE							
działki ewid. fr. 71, 68/4, 68/2, 68/3 obręb 1-05-38 Warszawa fr. 85 obręb 1-05-43 Warszawa							
OPRACOWANIE				PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU			
BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ I RĘCZNEJ							
BRANŻA				ARCHITEKTURA			
PROJEKTOWAŁ		UPRAWNIENIA		PODPIS			
TECHN. WOJCIECH PLESIEWICZ		ST.-330/84					
Anna Kanderz		arch. krajobrazu					
FAZA PROJEKTU				PROJEKT BUDOWALANO-WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU				OGRODZENIE DWUFUNKCYJNE - PIŁKOCHWYT TYP 2a			
DATA		MARZEC 2013		NR RYSUNKU		AB 1 05	
SKALA		1:40		BRANŻA		FAZA	
				TON		NUMER	