OGRODZENIE - SYTUACJA



ODC. AB I CD - ***OGR. TYP 1*** - WYSOKOŚĆ OGRODZENIA NA ODCINKU - 410CM, SŁUPY 80X50X3MM; OGRODZENIE BEZ PODMURÓWKI, W LINI OGRODZENIA - OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ ZLICOWANE Z KOSTKĄ. **DŁ. 2X48,13MB**
W OGRODZENIU CD - 2 FURTKI SZER. 150CM, H=243CM, SŁUPY 120X80X4MM

ODC. BC - ***OGR. TYP 2A*** -WYSOKOŚĆ OGRODZENIA - 617CM, SŁUPY 120X50X4MM; W LINI OGRODZENIA - OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ ZLICOWANE Z KOSTKĄ. **DŁ. 29,25MB**
W OGRODZENIU BRAMA TECHNICZNA SZER. 400CM, H=243CM, SŁUPY 120X120X4M

ODC. DA - ***OGR. TYP 2B*** - WYSOKOŚĆ OGRODZENIA - 637CM, SŁUPY 120X50X4MM; Z PODMURÓWKĄ SZER. 25CM I WYS. 20CM. **DŁ. 29,25MB**
W OGRODZENIU CD - 1 FURTKA SZER. 150CM, H=243CM, SŁUPYI 120X80X4MM

ODC. EF - ***OGR. TYP 3*** - WYSOKOŚĆ WYGRODZENIA - 123CM, SŁUPY 60X60X3MM; Z PORĘCZĄ, BEZ PODMURÓWKI I OBRZEŻY. **DŁ. 40MB**

ODC. GH - ***OGR. TYP 4*** - WYSOKOŚĆ WYGRODZENIA - 123CM, SŁUPY 60X40X1,5MM; BEZ PODMURÓWKI I OBRZEŻY. **DŁ. 57MB**

ODC. CI I AJ - ***OGR. TYP 5*** - WYSOKOŚĆ WYGRODZENIA - 203CM, SŁUPY 60X60X3MM; Z PODMURÓWKĄ. **DŁ. OK 5MB**

BRAMY W OGRODZENIACH TERENU - SZER. 4M, WYS. 243CM, SŁUPY 120X120X4M

FURTKI W OGRODZENIACH TERENU - SZER. 1,5M, WYS. 243CM, SŁUPY 120X80X4M

PROJEKTANT
STUDIO OGRODY
Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin

INWESTOR
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy
ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa

ZADANIE
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
REMONTU ISTNIEJĄCEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ I RECZNEJ
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. GUBINOWSKIEJ 28/30 W WARSZAWIE
działki ewid fr. 71, 68/4, 68/2, 68/3 obręb 1-05-38 Warszawa fr. 85 obręb 1-05-43 Warszawa

OPRACOWANIE
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU
BOISKA DO PIŁKI NOZNEJ I RĘCZNEJ

BRANŻA
ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
TECHN. WOJCIECH PLESIEWICZ	ST.-330/84	
Artur Kanclerz		
Anna Kanclerz	arch. krajobrazu	

FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWALANO-WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY OGRODZEŃ BOISKA

DATA
MARZEC 2013

SKALA
1:200

NR RYSUNKU
AB 1 03

BRANŻA	FAZA	TOM	NUMER