OGRODZENIE DWUFUNKCYJNE - PIŁKOCHWYT TYP 1
OGRODZENIE SYSTEMOWE TYPU BEKASPORT wys. 4.1 m

skala 1:40

C-D



A-B



OGRODZENIE TYP 1 na odcinku C-D z 2 furtkami szer. 150cm

OGRODZENIE TYP 1 na odcinku A-B bez furtek i bram

D



C



OGRODZENIE TYP 1 na odcinku C-D z furtkami szer. 150cm



PIŁKOCHWYT TYPU 1b.
Ogrodzenie wysokości 4,10 m
Składa się z 2 poziomów paneli
o wym. 203x250cm.
Panele wykonane ze zgrzewanych
ocynkowanych prętów (min. 40g/m2)
- pojedyncze pręty pionowe
i podwójne pręty poziome.
Słupy o przekroju prostokątnym
80x50x3mm ocynkowane wewnątrz
i na zewnątrz (min. grubość powłoki
275g/m2 z obu stron).
Panele mocować na słupie za pomocą
dostosowanych stalowych złączek
wyposażonych w plastikowe wkładki
dźwiękochłonne.

Stosować wszystkie elementy
ogrodzenia cynkowane ogniowo
i malowane metodą proszkową
w kolorze ral 6005 (panele min. 100
mikrometrów, słupy min.
60mikrometrów).
Pod ogrodzeniem obrzeże betonowe.

-wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie

PROJEKTANT
STUDIO OGRODY
Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin

INWESTOR
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy
ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa

ZADANIE
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
REMONTU ISTNIEJĄCEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ I RĘCZNEJ
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. GUBINOWSKIEJ 28/30 W WARSZAWIE
działki ewid fr. 71, 68/4, 68/2, 68/3 obręb 1-05-38 Warszawa fr. 85 obręb 1-05-43 Warszawa

OPRACOWANIE
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU
BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ I RĘCZNEJ

BRANŻA
ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
TECHN. WOJCIECH PLESIEWICZ	ST.-330/84	
Anna Kanclerz	arch. krajobrazu	

FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWALANO-WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU
OGRODZENIE DWUFUNKCYJNE - PIŁKOCHWYT TYP 1

DATA
MARZEC 2013

SKALA
1:40

NR RYSUNKU
A B 1 04
BRANŻA | FAZA | TOM | NUMER