

BUDYNEK HALA SPORTOWA
UL.WIERTNICZA 26

POZIOM "-1"

WYKAZ DLA PRZEBIEGU W POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPLNEGO HALI SPORTOWEJ UL.WIERTNICZA 26

OZNACZENIA URZĄDZEŃ			
S4	10m2	WEŁNA MINERALNA Z JEDNOSTRONNĄ FOLIĄ ALUMINIOWĄ, ZABEZPIECZAĆ/K	PN-B-02421:2000 TABELA NR 8, DALKIA WARSZAWA 2012
S3	2szt	ODPOWietrzenie Z RURY STALOWEJ ZE SZWEM DN21,3x2,6 Z ZAWOREM KULOWYM SPAWANYM DN15 TYP A-1	KESC 88/2.6.1 Dn21,3x2,6, L=230, PN16, T=130°C
S2	2szt	ZAWÓR KULOWY, SPAWANY DN65, L=300mm PN16 TEMP. MAX. 120°	NAVAL
S1	8szt	ŁUK 90° R=2D Z RURY ST.ZE SZWEM Dz76,1x2,9	KESC-88/12.1/PN-EN 10217:2004
S0	25,0m	RURA ST. ZE SZWEM Dz76,1x2,9 P235GH	PN-EN 10217-1:2004,01:2006
NR.	ILOŚĆ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT / KATALOG

WYKAZ DLA PRZEBIEGU W POMIESZCZENIU GARAZOWYM

OZNACZENIA URZĄDZEŃ			
S7	2szt	PRZYŁĄCZE GAZOSZCZELNE TYP WGC DN125 (WTO-EIPDM)	INTEGRA
S6.3	19szt	PODPORA PRZESUWNA WIDZIONA DLA RUR PRZEDŁUŻNYCH DN65/160 "SPIRO",	WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO
S6.2	2szt	PODPORA STAŁA PS-1 DLA RUR STALOWYCH DN65	WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO
S6.1	6szt	PODPORA STAŁA PS-2, PS-3, PS-4 DLA RUR PRZEDŁUŻNYCH DN65/160 "SPIRO"	WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO
NR.	ILOŚĆ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT / KATALOG

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "INSKOM"
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM IZ NIE BĘDZIE KOPIOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ ZEZWOLENIA Z B.P.
NIE WOLNO SAMOWOLNIE WYMIENIAĆ Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZKICU.

Inwestor
URZĄD DZIELNICY WILANÓW M.ST.WARSZAWA
UL.STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO 11, 02-958 WARSZAWA

Obiekt
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
UL.KOLEGIACKA 3 W WARSZAWIE
dz. nr ew. 60/15 obręb 1-05-51

Zwodzący
URZĄD DZIELNICY WILANÓW M.ST.WARSZAWA
UL.STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO 11, 02-958 WARSZAWA

Przedmiot opracowania
PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO WĘZŁĄ CIEPLNEGO BUDYNKU UL.KOLEGIACKA 3 W WARSZAWIE
W OZ. WILANÓW M.ST.WARSZAWY
OZ. NR EW.12,31/13,60/13,60/15 OBRĘB 1-05-51
TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA

Nazwa rysunku
TRASA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ
RZUT GARAŻU HALA SPORTOWA

Wykonawca
INS-KOM
02-372 WARSZAWA, ul.PRZECZNICKA 42 tel. 106
TEL/F-402 82 73 47

specjalność: SANITARNA Fazy: PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

Projektował: technik Stanisław Frączak SR-21/76
specjalność: sieci cieplnych oraz instalacji wodnych w budownictwie — 02.05.2013

Zespół:

Sprawdził: mgr inż. Tomasz Barbabiejski Wp-103/90
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna ● zakresu: instalacji sanitarnych — 02.05.2013

Skala 1:100 | Data 05.2013 | nr rysunku/rewizji: RYS. NR 1A